


# 聖籠中学校駐車場整備工事 平面図 s:free


## 特記事項

- ※1 不陸整正で路盤厚が15cm以上あるか確認のうえ施工のこと
- ※2 乗入工の位置については監督員と現場立会のうえ決定すること
- ※3 舗装計画高については現地測量の上監督員と協議した上で施工のこと
- ※4 駐車場の数量は概算であるため必要に応じて変更を行うこと


## 平 面 図



## 標準断面



## 駐車場部舗装



駐車場部数量表※4

項目	数量
掘削	20m3
路体盛土	20m3
表層工	3630m2
下層路盤	1515m2
不陸整正	1515m2


聖 籠 町					
工区名 工 事 名	聖籠中学校駐車場整備工事				
図面名称	平 面 図				
縮 尺	s:free	調 整 年月日	令和7年5月		
課長	補佐	係長	設計	図面 番号	
聖籠町子ども教育課					



聖籠中学校駐車場整備工事 構造図 s:free

駐車場部舗装  
乗入部舗装

1号乗入工



1号・2号乗入 伐採・抜根数量

幹周(cm)	数量	凡例
20未満	0本	○
20~30	2本	●
30~60	10本	○
60~90	4本	●
90~120	2本	○


1号乗入 数量表

項目	数量
掘削(盛土部)	7.6m <sup>3</sup>
床掘(乗入部)	22.1m <sup>3</sup>
As切断	22.0m
舗装版破碎	56.0m <sup>2</sup>
Co取壊(有筋)	0.65m <sup>3</sup>

2号乗入 数量表

項目	数量
掘削(盛土部)	43.7m <sup>3</sup>
床掘(乗入部)	12.3m <sup>3</sup>
As切断	18.0m
舗装版破碎	40.0m <sup>2</sup>
Co取壊(有筋)	0.80m <sup>3</sup>

2号乗入工



乗入部舗装【別工事】




2号乗入工 1号乗入工

表層工 (⑤密粒度アスコン (新20FH) t=5cm  
基層工 (②粗粒度アスコン (20) ) t=5cm  
路盤工 (粒度調整碎石M-40) t=25cm

表層工 (⑤密粒度アスコン (新20FH) t=5cm  
基層工 (②粗粒度アスコン (20) ) t=10cm 【2層施工】  
路盤工 (粒度調整碎石M-40) t=30cm

横断用 250 型 側溝

歩車道境界ブロック (土留)



聖籠町			
工区名	聖籠中学校駐車場整備工事		
工事名	構造図		
図面名称	構造図		
縮尺	s:free	調整年月日	令和7年5月
課長	補佐	係長	設計
聖籠町子ども教育課			