

# 施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	聖籠町

- 1 **計画名称** 聖籠町立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 聖籠町
- 3 **計画期間** 平成 21 年度 ~ 平成 22 年度

4 **域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について**

①保有校数及び耐震化の状況等(H22.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)			
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 3校	9棟	5棟	100%	5棟	0棟
中学校 1校	4棟	0棟	-%	-棟	-棟
高等学校 -校	-棟	-棟	-%	-棟	-棟
特別支援学校 -校	-棟	-棟	-%	-棟	-棟
幼稚園 3校	3棟	1棟	100%	0棟	1棟
学校給食施設					
単独校調理場 箇所					
共同調理場 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 箇所					
学校武道場 箇所					
社会体育施設 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

耐震補強の必要な施設は、全て昭和55年以前に建てられた施設であり、築30年以上を経過し老朽化が進んでいる。また、施設の傷みが激しく、耐震補強だけでなく大規模な改修も必要となっている。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

平成19年度に実施した耐震診断(2次)により、耐震性のないことが確認されている小学校校舎3棟、屋内運動場2棟、幼稚園園舎1棟。そのうち小学校の校舎・屋内運動場については平成21年度に耐震化を完了。平成22年度に残る幼稚園園舎について耐震補強を実施し、本計画期間内に耐震化率を100%とする。なお、全て耐震補強工事を実施することとするため、改築事業によるものはない。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	5 棟	2 棟	5 棟	5 棟	- 棟	0	→	100
中学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
高等学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
特別支援学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
幼稚園	1 棟	0 棟	1 棟	1 棟	- 棟	0	→	100

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

吹き付け材の確認されている個所については、平成17年度に分析調査を実施し、アスベストの含有がないことを確認。その後、平成20年度中にトレモライト等の追加の3物質についても調査を行い、同様に含有がないことを確認済み。

③教育環境の質的な向上を図る整備

築30年以上を経過し、老朽化が進んでいることから、耐震補強工事に合わせ改修工事を実施する。亀代小学校校舎については、外壁、サッシ、内壁、屋上防水、屋内消火栓、高架貯水槽等、屋内運動場については、外壁、屋根、サッシ、屋内消火栓等、山倉小学校屋内運動場については、外壁、蓮渦こども園については、外壁、内部床等について改修を行う。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

なし

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

5の目標の達成状況について、毎年度、当該年度の達成度合いの確認と計画の内容見直しを行い、その結果を当町のホームページ公立学校等の耐震状況の項目に掲載する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備					
地震補強	3	290,101	284,499	5,602	
(特)地震補強	2	169,757	169,757		
大規模改造(補強)	1	28,553	5,483	23,070	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	6	488,411	459,739	28,672	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	6	488,411	(※) 459,739	28,672	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
亀代小学校(校舎)	①	0501	地震補強	校	R	4,667	4,570	97	288,091	282,489	5,602	21当初				3	H21年6月22日	H22年3月10日	改修工事含む
亀代小学校(屋体)	①	0501	地震補強	屋	R	35	35	0	2,010	2,010	0	21当初							
亀代小学校(屋体)	①	0502	(特)地震補強	屋	S	1,205	1,205	0	69,113	69,113	0	21当初	1				H21年6月22日	H21年11月2日	改修工事含む
山倉小学校(屋体)	①	0502	(特)地震補強	屋	S	1,215	1,215	0	100,644	100,644	0	21当初	1				H21年6月22日	H21年11月2日	改修工事含む
蓮漕こども園(園舎)	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	1,917	1,917	0	28,553	5,483	23,070	22年度			1		H22年6月29日	H22年10月7日	
3校						9,039	8,942	97	488,411	(※)459,739	28,672			2		4			
													6						

(※)様式2と一致すること。